



ประกาศเทศบาลตำบลนาดี
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะจัดดำเนินโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านค่ายสว่าง โดยขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาของเทศบาลตำบลนาดี กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ข้อ ๔๖ หน้า ๘๑ ราคากลาง ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลนาดีจึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น

เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุริญา นามลี)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านค่ายสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาของเทศบาลตำบลนาดีกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลนาดี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน...ประกอบด้วย

๑.ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑..แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒..แบบแปลน จำนวน ๑๐ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ปรีนทร์	เตยแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสุพัฒน์ชัย	ทรงวุฒิ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางสาวรุ่งฤทัย	ชัยบุรม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง



ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)		ขนาดอาคารกว้าง	3.50	เมตร
โครงการ	ก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน และชุมชน บ้านค่ายสว่าง		ขนาดอาคารยาว	12.00	เมตร
ชื่อโครงการ/ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู				
ประมาณราคาวันที่		แบบแปลน	เทศบาลตำบลนาดี	แบบเลขที่	-
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	1	แห่ง	158,856.55	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	Factor F =	1.3056		48,546.56	
	รวมเป็นเงิน			207,403.11	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			210,403.11	
	ปรับราคาเป็น			210,000.00	
	ตัวอักษร		สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ปรีรินทร์ เตยแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุพัฒน์ชัย ทรงพุดิ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวรุ่งฤทัย ชัยบุรม)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ
(นายศักดิ์ปรีรินทร์ เตยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายเด่น วรระลีย์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดี

อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายสุริญา นามดี)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลนาดี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6
 ตัวอาคาร ดำเนินงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคา โดย นายศักดิ์ปริษาพร เคยแก้ว

แบบเลขที่ นก จำนวน
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานอาคารศาลากลางหมู่บ้าน/ชุมชน									
1 งานฐานรากค้ำยัน									
	1.1 งานขุดดินฐานราก	4.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	260.00	260.00	
	1.2 งานรื้อคอนกรีตเดิม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	1.3 งานทรายรองพื้น	8.50	ลบ.ม.	520.00	4,420.00	65.00	552.50	4,972.50	
	1.4 งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,650.00	825.00	305.00	152.50	977.50	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	0.51	ลบ.ม.	1,850.00	943.50	305.00	155.55	1,099.05	
	1.6 งานเหล็กเสริมฐานราก ขนาด DB Ø 12 มม.	4.00	เส้น	158.00	632.00	25.00	100.00	732.00	
2 โครงสร้างอาคาร เสา, คานคอนกรีต, พื้น, ผนัง									
	2.1 เสาสำเร็จรูป คสล. ขนาด 7" x 7" x 4.00 เมตร	8.00	ต้น	740.00	5,920.00	250.00	2,000.00	7,920.00	
	2.2 งานพื้น	42.00	ตร.ม.						
	- งานคอนกรีต 1/2/4	4.50	ลบ.ม.	1,850.00	8,325.00	305.00	1,372.50	9,697.50	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MASH E 0.20 x 0.20 ม. # หนา 4 มม.	42.00	ตร.ม.	30.00	1,260.00	5.00	210.00	1,470.00	
	- พื้นคอนกรีตผิวชั้น	42.00	ตร.ม.	65.00	2,730.00	35.00	1,470.00	4,200.00	
	2.3 งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อค	59.00	ตร.ม.	135.00	7,965.00	65.00	3,835.00	11,800.00	
	รวมยอดยกไป							45,628.55	

หมายเหตุ. ตัวเลขของรายการประมาณการให้มีความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้างของเทศบาลตำบลนาดี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านค่ายสว่าง หมู่ที่ 6

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี (กองช่าง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ปรีรินทร์ โดยแก้ว

แบบเลขที่ นก จำนวน
ประมาณราคามือ วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยอดยกมา									
	- งานฉาบตกแต่ง	118.00	ตร.ม.	65.00	7,670.00	55.00	6,490.00	14,160.00	
	- ประตูกวบกบอูมิเยมบานครึ่ง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- หน้าต่างอูมิเยม ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา	93.50	ตร.ม.	-	-	113.00	10,565.50	10,565.50	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	28.00	ท่อน	730.00	20,440.00	-	-	20,440.00	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	450.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- เหล็กกล่องไม่ขีด 25 x 50 x 2 มม.	18.00	ท่อน	270.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	- ปูนทราย (แผ่นสี่จัตุรัส) ขนาด 8" นิ้ว	44.00	เมตร	45.00	1,980.00	35.00	1,540.00	3,520.00	
	- แผ่นเหล็กหลังคาชนิดงาน Metal Sheet พร้อมอุปกรณ์ยึด	93.50	ตร.ม.	195.00	18,232.50	-	-	18,232.50	
	- งานตีกันสนิม โครงสร้างหลังคา	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ผนังกันแดด (แผ่นสี่จัตุรัส)	1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	งานพาสี	120.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,400.00	2,400.00	
	- สีน้ำมันกันสนิม	10.00	ตร.ม.	25.00	250.00	-	-	250.00	
	- สีน้ำพลาสติก ภายนอก, ภายใน	120.00	ตร.ม.	35.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
5	ขั้วแบบที่ระบุทั้งหมด 100%	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
รวมยอดยกไป								158,856.55	

หมายเหตุ: ตัวเลขของการประมาณราคาที่ใช้เป็นค่ามารับผิดชอบของผู้เสนอราคา